

VAKFIKEBİR YALIKÖY İMAM HATİP ORTAOKULU ONARIM İŞİ

1. Tüm mahallerdeki yer ve duvar seramikler sökülecektir. Yer seramikleri kaldırılacak, altındaki dolgu malzemesi boşaltılacaktır. Tabliyeye kadar inilecek. Tüm malzeme mahalden uzaklaştırılacak. Çıkarılan malzeme tekrar kullanılmayacak.
2. Tuvaletlerin zeminlerine önce tesviye şapı dökülecek ve eğimi yeni yapılacak olan gizli akara doğru olacak. Tesviye şapından sonra çimento esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 3 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlığında su yalıtımı yapılacak. Yalıtım yapıldıktan sonra üzerine yalıtımı koruma şapı dökülecektir. Mahaller için gerekli olan bütün(pis+temiz su) tesisatları döşenecek. Gerekli ölçülerde dolgu malzemesi(cüruf) dökülüp sıkıştırılarak son şapa hazır hale getirilecek. Son kat seramik şapı dökülerek seramik uygulaması yapılacaktır.
3. Eğim hela yönüne olacak.
4. Tüm mahallerdeki ahşap kapılar sökülecek ve idarece gösterilecek yere istiflenecek.
5. Sökümden sonra duvar yüzeyine kaba sıva yapılacak
6. Tüm mahallerin zemini, 40cmx40cm renkli seramik ile döşenecek.
7. Duvarlar 25cmx40cm renkli seramik ile tavana kadar kaplanacak.
8. Helaların ara bölme duvarlarının üst kısımları da seramik döşenecek.
9. Wc mahalindeki tüm duvar yüzeyleri seramik kaplanmış olacak.
10. Wclerin tüm tavanları boyanacak.
11. 2. Katta bulunan ve banyo olarak kullanılan mahal projesine uygun şekilde wc'ye dönüştürülecektir.
12. Banyo mahali tamamen kırılacak tuğla duvar ile bölme işlemi yapılarak 2 ayrı wc haline getirilecektir.
13. Yapılan tuğla duvar sıvanacak ve üzeri seramik ile kaplanacaktır.
14. Wclerdeki 3 Adet PVC kapı yenilenecek. Engelli wc içine 1 adet yeni pvc kapı yapılacak Montajı yapılacak. Çalışır halde teslim edilecek.
15. Zemin şapı atıldıktan sonra, kontrol elemanlarınca mahalinde sızdırmazlık kontrolü yapılacak. Kontrol elemanlarının onayından sonra seramikler örülmeye başlanacak.
16. Seramik çeşitleri kontrol elemanlarına gösterilecek, en az üç çeşit seramik getirilecek. Kontrol elemanlarının onayından sonra örülmeye başlanacak.
17. Wc lerdeki 3 adet pvc kapılar yenilenecek. Engelli wc içine 1 adet yeni pvc kapı yapılacak. Kapılar, gri contalı ve 70 lik seriden olacak. En az üç menteşeli olacak. Teknik şartnamedeki özelliklere uygun imal edilecek.
18. Tüm lavabo üstlerine ayna konulacak.
19. Engelli wc tüm şartnamelerine uygun yapılacaktır.
20. Projelerine uygun 4 adet ahşap kapı imal edilerek yerine konulacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1. İsteklilerin işi proje, şartname tarif ve mahal listelerine uygun olarak yapması esas olup Pursantaj tablosu sadece ödeme dilimlerini gösteren bir tablodur. Pursantaj tablosunda olsun ya da olmasın, proje detay, tarif ve mahal listesinde belirtilen işlerin fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde yüklenici tarafından yapılması zorunludur. Pursantaj tablosunda yapılan hatadan yola çıkılarak ek ödeme talebinde bulunulamaz.