

ARAKLI ÇANKAYA YİBO ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ

1. Okulun; 170 cm x 135 cm ölçüsünde 12 adet pvc pencere;
170 cm x 150 cm ölçüsünde 3 adet pvc pencere;
60 cm x 150 cm ölçüsünde 4 adet pvc pencere;
120 cm x 80 cm ölçülerinde 24 adet pvc pencere;
pencereleri sökülecek. 18.195A
2. Sökülen pencereler okul idaresinin göstereceği bir yere istif edilecek.
3. Mevcut halde bulunan kör kasalar kırılacak. Gerekli tamirler yapılacak.
4. Projede gösterilen şekilde yeni Pvc pencereler imal edilip yerine takılacak. Çalışır halde teslim edilecek. Y.23.241
5. PVC doğramalara profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılacak. Y.28.645/C02
6. Pencere sökümü ve takılması esnasında oluşacak sıva tamiri ve boya işleri yapılacak. MSB.608/A
7. Tüm pencerelerin etrafı içten ve dıştan silikonlanacak.
8. Okulun tüm denizlikleri dışa taşan kısımları kırılacak. Mevcut denizliklerin üzerine 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılacak. Sadece kırılan kısım kadar değil, içten ve dıştan taşacak şekilde yeni mermer denizlik koyulacak.
9. Pansiyon binasının 21 adet oda , 3 tane katın da koridorların zemininin tümü ve 3 katın da merdiven önü sahanlıkları Laminat parke döşeme kaplaması yapılacak. (AC3 Sınıf 23-31) (süpürgelik dahil)
10. Pansiyon binasının banyolarına 4 adet projede gösterilen şekilde 120 cm x 175 cm ölçülerinde pvc bölmeler yapıp yerine monte edilecek.
11. Okul binasının merdiven yan duvarları 120 cm yüksekliğinde, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılacak.

GENEL ŞARTLAR

1.İsteklilerin işi proje, şartname tarif ve mahal listelerine uygun olarak yapması esas olup Pursantaj tablosu sadece ödeme dilimlerini gösteren bir tablodur. Pursantaj tablosunda olsun ya da olmasın, proje detay, tarif ve mahal listesinde belirtilen işlerin fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde yüklenici tarafından yapılması zorunludur. Pursantaj tablosunda yapılan hatadan yola çıkılarak ek ödeme talebinde bulunulamaz.

2.İş Kapsamında tüm nakliye ve yatay düşey taşımalar teklif fiyata dahil sayılacak ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

3.İş sonunda çalışılan mekânların temizliği bedelsiz yapılacaktır.

4.Yapılacak işler işin projesine teknik şartnamesine ve mahal listesine uygun yapılacaktır. Yapılacak tüm iş kalemleri Pozlara, bayındırlıkça açıklanan poz tanımlarını, mahal listesinde yapılan iş tanımlarını, açıklamalarını beraber ve ayrı ayrı karşılamak zorundadır. Mahal listesinde pozlara karşılık gelen tanımlar genişletilmiş olup açıklama dâhilindeki tüm işler ilave bir bedel istemeden yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecektir.