

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI


(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)

Sayfa: 1


İşin Adı : ORTAHİSAR PELİTLİ İBRAHİM ALEMDAĞ ORTAOKULU ONARIM İŞİ

No	İş Grubunun Adı	Tutarı	Yüzdesi (%)
Ana Grup			100,0000
1	İnşaat İmalatları		100,0000
2	Mekanik Tesisat		0,0000
3	Elektrik Tesisatı		0,0000
TOPLAM			100,00

DÜZENLEYEN


Selami ARZIK
İnşaat Teknikeri

İNCELEYEN


Esmâ YILDIZ
Yüksek Mimar


Aynan ALEMDAR
Şube Müdürü

ONAY

.../.../2018

Eki: İş kısımlarına ait yaklaşık maliyet hesap cetvelleri

GİZLİ

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ KALEMLERİ PURSANTAJLARI (YÜZDELERİ)

(Yüzdeleler toplam yaklaşık maliyete göre dir)

İşin Adı : ORTAHİSAR PELİTLİ İBRAHİM ALEMDAĞ ORTAOKULU ONARIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

Sayfa: 1

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Pursantaj (%)
1	18.185	Her cins demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması	m ³		
2	18.198/01A	Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi	m		
3	18.198/03	Her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif edilmesi	m ²		
4	18.198/14	Çatı örtüsü altındaki ahşap kaplama tahtası sökülmesi	m ²		
5	İNŞ 2018	1. sınıf ladinden norm kereste ile ahşap çatı tamir ve tahkimi yapılması.	m ³		
6	İNŞ 2018/2	Galvanizli renkli sacdan sıva dibi baca eteği yapılması (40 cm genişlikte 0,5 mm kalınlıkta)	m		
7	İNŞ 2018/3	Galvanizli renkli sacdan yatay yağmur oluğu yapılması (120mmx130mm 5 inç) (50 cm ara ile dıştan kelepenecek.)	m		
8	İNŞ 2018/4	Galvanizli renkli sacdan düşey iniş borusu yapılması. (0,50 mm kalınlıkta yüzlük)	m		
9	İNŞ 2018/5	Çatı örtüsü üzerine kar tutucu yapılması (L profili 4 cmx 4cm, kalınlık en az 2,5 mm)	m		
10	İNŞ 2018/7	Galvanizli renkli sacdan atika duvarı kaplaması yapılması (0,5 mm kalınlıkta 1,20 m genişlikte)	m		
11	İNŞ2018/1	Temperli camlı,50 cmx 50cm ebatlarında çatı çıkış kapağı temini ve yerine konulması	Adet		
12	MSB.521/B2	Boyalı Trapezoidal Kesitli Sac Çatı Kaplaması Yapılması	m ²		
13	MSB.608/AA	Kaba Sıva Yapılması	m ²		
14	Y.18.001/C11	85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190x85x190 mm) ile duvar yapılması	m ²		
15	Y.21.051/C11	Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası)	m ²		
16	Y.23.176	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg		
17	Y.25.002/01	Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması	m ²		

Toplam: 100,0000 --


Selami ARZIK
İnşaat Teknikeri


Esma YILDIZ
Yüksek Mimar